

# CAIET DE SARCINI SERVICII DE EXPLOATARE MASA LEMNOASA

**1. Denumirea achiziției:** Servicii de exploatare masă lemnoasă

**2. Cerințe generale ale caietului de sarcini:** Contractarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase din loturile consemnate în Anexa 1 și 2 a prezentului caiet de sarcini

**3. Cantitatea de achiziționat:** Serviciile de exploatare a masei lemnoase pentru volumul din Anexa 1 și 2 la caietul de sarcini

**4. Specificații / Caracteristici tehnice**

## **4.1. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE**

**ce trebuie respectate de către prestator la exploatarea masei lemnoase**

> în cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute mai sus, se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației de exploatare, pe baza de deviz;

> tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în partea de amonte, să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

> cioatele se cojesc în întregime la molid și pini, iar la brad și celelalte specii de rășinoase, prin curelare;

> în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare;

> colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare aprobată, materializate pe teren cu ocazia predării parchetului. Nu se permite târârea sau semitârârea lemnului pe drumul auto forestier;

> în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;

> arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țărushi și manșoane;

> se vor amplasa lungoane pe marginea cailor de scos apropiat, atât pentru siguranța transportului cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea arborilor în afara cailor de scos apropiat (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor)

> se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;

> personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor;

> colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semințiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren;

> scosul-apropiatul materialului lemnos se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă sau solul nu este înghețat;

> depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos-apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și

văile;

> în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor aval;

> materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;

> pentru absorbția scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrefianți, fiecare utilaj pentru scos apropiat va fi dotat cu extingtor, săculeț sau cutie cu rumeguș/nisip,

> în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare; se va întrerupe imediat activitatea utilajului și se va trece la remedierea completă a defecțiunilor;

> alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrefianți, se va face în locuri special amenajate;

> prestatorul va răspunde ca în parchet și zona limitrofă acestuia, colectarea deșeurilor de orice tip să se facă în tomberoane sau containere etanșe, care se vor evacua și depozita, cu respectarea legislației specifice în vigoare

> în cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forță majoră sau a situației obiective, după caz, conform prevederilor OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;

> la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea acumulărilor de aluviuni pe drum;

> se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere din zona parchetului, în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;

> în zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să predea drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatării;

> în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauțiune);

> la terminarea exploatării, curățarea a parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale, de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare;

> la tăierile rase în arboretele de rășinoase și în substituiți - refaceri, precum și la toate tăierile fără restricții urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime maximă de 1,0 - 1,2 m, întrerupte din 20 în 20 m cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m;

> la tăierile de produse principale cu restricții și la cele accidentale cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng de preferință pe cioate, în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;

> în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor sau în cele situate lângă drumurile naționale și județene resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului;

> la terminarea exploatării parchetului se interzice lăsarea de resturi de exploatare pe potecile și cărările de interes turistic, pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;

> la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de

exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului;

> la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni, al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

> exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor, excepție făcând arborii însemnați cu litera " M " lemn mort, arbori care nu fac obiectul exploatării, care se predau pe teren și se vor înscrie în procesul verbal de predare spre exploatare, urmând ca la finele lucrării să se preia pe baza de inventar și să fie menționați în procesul verbal de reprimire; în cazul arborilor pe picior, însemnați cu litera " M " lemn mort, se va stabili și materializa pe teren o zonă de siguranță din punct de vedere al SSM, zonă în care se va interzice deplasarea;

> exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

> doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați;

> corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;

> tehnologia de exploatare a arborilor cu coroană varianta arbori întregi se poate aplica numai cu condiția evitării producerii de prejudicii arborilor rămași pe picior. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințșului;

> titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare;

> în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția de bună execuție constituită în acest scop;

> în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către agentul economic, aplicându-se și amenzile prevăzute de reglementările în vigoare;

> achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și(sau) sa oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini sau a legislației aferente în vigoare;

> pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată, achizitorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale;

> amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;

> suprafețele menționate mai sus se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 120 zile de la reprimirea parchetului. Depășirea termenului de 120 zile se sancționează potrivit legislației în vigoare;

> se vor lua măsuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al biodiversității, evidențiate pe schița parchetului și menționate în procesul verbal de predare spre exploatare.

### **Se interzice cu desăvârșire:**

> menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat, în perioada 01 mai - 01 octombrie. Se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în

procesul tehnologic de exploatare, dar nu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile;

> distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă prin procesul de exploatare a partizii respective sunt distruși și/sau prejudiciați arbori, ocolul silvic constată, inventariază și marchează acești arbori; constatarea se face la solicitarea titularului autorizației de exploatare sau prin controalele curente de exploatare;

> depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;

> lăsarea în parchete și în suprafețele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul;

> se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

> părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate ca atare în teren;

> corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;

> colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, achizitorului fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic;

> se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

> colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;

> circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm;

> folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritul este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumurile pe perioada folosirii lor, iar la reprimire să le predea la starea tehnică inițială (cea de la începerea exploatării);

> spălarea utilajelor în albia cursurilor de apă.

### **Dotarea parchetului cu instalații de scos apropiat și transport**

Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc) și amplasarea lor în teren se face de comun acord între prestator și ocolul silvic, ținându-se seama de:

> posibilitățile de exploatare a lemnului, precum și de interesele generate de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc);

> amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel încât traseele acestora să evite zonele care impun un volum mare de lucrări, necesare pentru construirea și amenajarea acestora;

> se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanță mai mică de 10 m de acestea;

> drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul lemnului în zonele de deal și munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semînțis viabil;

> drumurile de tractor se vor amplasa evitându-se zonele mlăștinoase, zonele cu stâncării și orice alte zone cu ecosisteme fragile, identificate și specificate de reprezentanții ocolului silvic;

> lățimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor;

- > proiectarea curbilor se va face cu o rază suficient de mare (minim 12m), astfel încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau în caz contrar se va limita prin proiectul tehnologic lungimea maximă la care se vor secționa trunchiurile arborilor la cioată;
- > se va evita traversarea cursurilor permanente de apă. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;
- > reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic;
- > amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 m.p, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalații de scos permanente;
- > drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cel puțin cu var sau vopsea, prin aplicarea pe arborii limitrofi a semnelor ” T ”;
- > drumurile de scos-apropiat se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 30 de grade, în situația în care substratul litologic este constituit din fliș - facies marnos, marno-argilos și argilos, nisipuri, pietrișuri și loess, sau de până la 35 de grade pe alte substraturi litologice, și pot avea o declivitate maximă de 25%; peste aceste limite scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu;
- > în cazul instalării de funiculare lățimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și de 6 m la cele cu un singur cărucior; punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș; arborii folosiți pentru ancorare nu se elaghează și se protejează prin manșoane, iar arborii suport se pun în valoare odată cu traseul funicularului;
- > se vor amplasa tuburi din beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;
- > proiectarea acestor instalații rămâne în sarcina prestatorului urmând ca execuția lor să se facă cu aprobarea ocolului silvic. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc) cu excepția celor acceptate de ocol să rămână pe teren, în interesul gospodăririi silvice;
- > căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;
- > suprafețele din instalația, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul.

#### **4.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET ȘI CONDIȚII TEHNICE MINIMALE LA EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE ȘI TRANSPORT LEMN FASONAT**

1. Operatorul economic va folosi utilaje adecvate (Funicular/ Harvester/ Forwarder/ TAF/ Tractor/ Atelaje)
2. Operatorul economic va respecta fazele tehnologice la lucrările de exploatare:
  - Recoltare: doborât, curățat de crăci, secționat
  - Colectare: adunat, scos, apropiat în platforma primară
  - Sortarea masei lemnoase pe tasoane în platforma primară/depozit conform Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP – ROMSILVA și predare, pe bază de proces verbal, către gestionarul desemnat de ocol
  - Curățarea parchetelor de resturi de exploatare (dacă este cazul) conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare
  - Fasonarea în steri a lemnului, dacă este cazul
3. Operatorul economic va lua măsurile necesare potrivit prevederilor legislației în

vigoare în cazul producerii unor evenimente neprevăzute (accidente, incendii, etc).

4. Operatorul economic va respecta regulile silvice de exploatare a masei lemnoase prevăzute de *Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos* aprobate prin Ordinul Ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, cât și pentru respectarea cerințelor FSC.

**La formularea Ofertei Tehnice, operatorul economic va completa propunerea tehnică proprie comparativ cu condițiile tehnice minimale din caietul de sarcini.**

### **4.3 MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE ȘI RECEPȚIA SERVICIILOR**

4.3.1 Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se realizează în conformitate cu prevederile *Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos* aprobate prin Ordinul Ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

> prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase;

> controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase;

> controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar;

> fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile;

> în cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

4.3.2. Recepția serviciilor se realizează prin încheierea unui proces verbal de recepție între prestator și achizitor:

> achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini;

> verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din contract. Achizitorul are obligația de a notifica, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop;

> prestatorul va înștiința achizitorul după exploatarea volumelor parțiale/ finale, iar achizitorul va proceda la recepția acestora în termen de maxim 10 zile;

> lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator în lemn de lucru pentru furnir, gater, lemn de construcții/celuloză, etc, conform specificațiilor date de ocolul silvic și Catalogul sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP-Romsilva;

> recepția sortimentelor de lemn de lucru realizate și a lemnului de foc se va face lunar sau cu ocazia sortării, iar în cazul terminării exploatarii și reprimirii parchetului la data la care are loc aceasta. După recepționarea materialului lemnos, acesta trece în gestiunea persoanei delegată de ocolul silvic pentru a gestiona masa lemnoasă din partida respectivă;

> în urma fiecărei recepții se va întocmi procesul verbal de recepție pentru sortimentele recepționate;

> circulația materialelor lemnoase pe drumurile forestiere și drumurile publice se va face potrivit HG 497/2020 cu documente de transport emise de ocolul silvic;

> recepția serviciilor de transport se va face pe baza confirmării volumelor de lemn fasonat recepționat la descărcare.

#### **4.4.ALTE OBLIGAȚII**

> prezentul Caiet de sarcini se completează cu prevederile O.M.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, privitor la termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos și ale Legii 46/2008 - Codul silvic, cu completările și modificările ulterioare;

> fișa de evaluare a riscului pentru fiecare post;

> prestatorul va asigura necesarul echipamentului de protecție a muncii pentru muncitorii care lucrează în parchet și purtarea acestuia de către lucrătorii respectivi;

> înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, prestatorul va prezenta la ocolul silvic Documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aproba de șeful de ocol;

> vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularilor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru;

> la predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare;

> în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel pe el;

> prestatorul este obligat să pună la dispoziția achizitorului și instituțiilor cu atribuții de control al regimului silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, în vederea consemnării informațiilor solicitate de formular;

> titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), cu respectarea strictă a prevederilor O.M.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare.

> răspunderea privind respectarea normelor S.S.M. și P.S.I., pe raza parchetului, revine titularului autorizației de exploatare;

> în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauțiunea);

> la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat;

#### **4.5. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA**

> încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locurile de muncă trebuie realizată în funcție de pregătire, starea de sănătate, aptitudinile fizice și psihice ale acestora, corespunzător particularităților și condițiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în muncă, în vigoare;

> lucrătorii trebuie să fie informați asupra riscurilor profesionale specifice fiecărui tip de activitate precum și asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucțiuni proprii;

> este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie puternică, furtună, condiții de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculă, vânt puternic, etc);

> conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfășurarea nici unei lucrări înainte

de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie să fie certificate din punct de vedere al calității de securitate.

#### 4.6. DISPOZIȚII FINALE

Nerespectarea prevederilor din O.M.nr.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

Termenul maxim de prestare a serviciilor de exploatare este de 90 de zile de la data contractării conform termenelor prevăzute de instrucțiunile aprobate prin O.M. nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, motivat de urgența exploatării produselor accidentale și de igienă pentru menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare.

În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit exploatarea masei lemnoase (inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente, impracticabilitatea căilor de scos apropiat și altele asemenea) sau a efectelor altor factori abiotici (doborâturi, rupturi) autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada contractului de achiziție, în baza unui act adițional, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr. 1540/2011.

Potrivit H.G. nr. 497/2020, termenul maxim de finalizare a serviciilor de transport pentru lemnul fasonat, este de cel mult 120 zile de la data reprimirii parchetelor.

#### Alocarea riscurilor în cadrul acestuia și măsurile de gestionare a acestora:

Alocare riscuri	Măsuri de gestionare
Încheierea contractului	Garanția de participare se va constitui cu scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului
Asigurarea autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.	Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție, dar nu mai târziu de data emiterii autorizației de exploatare. Termenul de constituire a garanției de bună execuție poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Garanția de bună execuție reprezintă și cauțiunea prevăzută la art.66 alin.(1) din Codul silvic și art. 15 alin.(3) din Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.



Exploatarea în termen a masei lemnoase	<p>- Executarea prestației se va face respectând Eșalonarea, care reprezintă anexă la contract, și care se întocmește de către ocolul silvic de comun acord cu adjudecatarul și prin care se stabilește cantitatea de masă lemnoasă ce urmează a fi scoasă lunar din parchet, respectiv termenele de plată, astfel încât să se încadreze în durata contractului și în termenele de exploatare prevăzute de Ordinul 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.;</p> <p>- Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpa datorează (celeilalte parti) penalitati si daune – interese, conform prevederilor din acest contract si a legislatiei în vigoare. Partea în culpa este de drept în întârziere conform art. 1079 din codul Civil, în îndeplinirea obligațiilor sale, fara a fi nevoie de notificare. Penalitățile se vor factura lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se calculează;</p> <p><u>In sarcina prestatorului:</u> Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, achizitorul prestației este în drept să solicite, iar prestatorul să plătească următoarele penalități:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penalități de 0,04 % pe zi calendaristică pentru întârzierea exploatării masei lemnoase peste termenele prevăzute în autorizația de exploatare, calculate la valoarea prestației aferente masei lemnoase neevacuate de pe suprafața parchetului, la partizile a căror termen de exploatare expiră în cursul anului; aceste penalități nu se calculează în perioadele de restricții la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forță majoră, sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Ordinului 1540/2011;</li> <li>- penalități de 0,04 % pe zi calendaristică calculate la valoarea devizului de execuție întocmit de ocol pentru suprafața parchetului necurățată de resturi de exploatare, constatată la data expirării termenului de exploatare;</li> </ul> <p>- Pentru masa lemnoasă pe picior și în faze, eșalonată și neexploată până la data de 31 decembrie se aplică o singură dată, o penalitate unică de 5% calculată la valoarea prestației aferente masei lemnoase neevacuate de pe suprafața parchetului la finele anului. Această penalitate nu se calculează în perioadele de restricții la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forță majoră, sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Ordinului 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.</p>
Recepția și plata serviciilor	<p>- Facturarea se va realiza prin înscrierea distinctă a serviciilor de exploatare a masei lemnoase. Facturarea serviciilor se face pe baza cantitatilor receptionate anterior de către ocolul silvic și prestator. Factura se va emite în lei pentru cantitatea recepționată. Prestatorul se obligă să transmită factura către achizitor în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la emiterea acesteia.</p> <p>- Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către Prestator în termen de 30 de zile de la recepționarea facturii. Efectuarea plății se face prin ordin de plată (O.P.).</p> <p>- <u>In sarcina achizitorului:</u> Pentru neplata în termenul scadent de 30 zile a prestației, prestatorul este în drept să solicite, iar achizitorul să plătească penalități de 0,04 % pe zi de întârziere, calculate la valoarea facturii neachitate și acceptate spre plată de către achizitor, începând cu a doua zi lucrătoare după termenul scadent., până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.</p>
Derulare contract	- prin încheierea de documente constatatoare, în condițiile legii.

**Garanția de participare.** Quantumul garanției de participare este prezentat în Anexa 1. (Echivalența pentru o garanție de participare depusă în altă valută se va face la cursul BNR din data publicării anunțului de participare). Perioada de valabilitate a garanției de participare este de minim 90 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

**Modul de constituire a garanției de participare.** Garanția de participare se va constitui în quantumul specificat la fiecare lot in parte, conf art.154 alin (4) din Legea 98/2016 si art. 36 din HG 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii

sau **numerar în condițiile legii**. În cazul în care ofertantul optează pentru constituirea garanției de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garanției în următorul cont al Direcției Silvice Suceava: RO41 BRDE 340S V102 8710 3400 – BRD Suceava. În cazul în care valoarea garanției de participare este mai mică de 5.000 lei autoritatea contractantă da posibilitatea de constituire a garanției de participare și prin depunerea la casieria de sume în numerar. Dovada constituirii garanției de participare va fi scanată și postată pe SICAP în fișier separat denumit “Garanție de participare” până la termenul limită de depunere a ofertelor.

**Modul de restituire a garanției de participare.** Garanția de participare se restituie în condițiile prevăzute de art. 154<sup>1</sup> din Legea nr. 98/2016 în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANȚIEI DE PARTICIPARE, după semnarea contractului de achiziție publică pentru lotul respectiv.

**Garanția de bună execuție a contractului.** Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de servicii de către ambele părți, pentru toată perioada de valabilitate a contractului. Termenul de constituire a garanției de bună execuție poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică.

Garanția de bună execuție a contractului este de 5% din prețul contractului de servicii, fără TVA. Garanția de bună execuție se constituie conform art 154 alin. (4) din Legea 98/2016 și art. 39 alin (3), art. 40 din HG 395/2016 prin **virament bancar în contul ocolului silvic sau instrument de garantare emis în condițiile legii sau numerar în condițiile legii**. În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 de lei, se acceptă constituirea acesteia prin depunerea la casierie a sumei în numerar.

Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

Achizitorul se obliga a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a serviciilor (Proces verbal de reprimire a parchetului), care fac obiectul contractului de achiziție publică/contractului de servicii și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

Odată cu primirea prezentului Caiet de sarcini, societatea comercială care execută exploatarea și transportul, confirmă că a luat la cunoștință de obligațiile care îi revin.

## **5. Alte informații:**

În Anexa 1 și 2 a prezentului Caiet de sarcini se regăsesc listele partizilor/grupajelor de partizi (loturilor), în care este prezentat felul tăierii, volumul brut total, volumul pe grupe de specii, unde este amplasată masa lemnoasă și cine este proprietarul acesteia.

Prestarea serviciilor de exploatare se va face pentru volumul brut al lotului (partida/grupaj de partizi), sens în care întregul volum al lotului va fi luat în calcul de către ofertant în fazele procesului tehnologic de exploatare. Recepția serviciilor prestate se face în conformitate cu prevederile contractului de servicii exploatare și a caietului de sarcini, în baza procesului verbal de recepție pentru sortimentele de lemn recepționate.

În vederea recoltării produselor accidentale I, autorizarea spre exploatare a partizilor de masă lemnoasă din cadrul ocoalelor unde se depășește posibilitatea anuală stabilită prin amenajamentul silvic, poate fi făcută după emiterea deciziei de aprobare a depășirii posibilității anuale/posibilității sau a avizului pentru modificarea prevederilor amenajamentului silvic, emisă de către conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

## **6. Formularea ofertei**

**Propunerea financiară se va exprima în lei.** Prețurile din ofertă vor include - toate și orice costuri necesare pentru ca serviciile să corespundă cerințelor din Caietul de sarcini;- toate taxele legale - toate și orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator în vederea

îndeplinirii sarcinilor prevazute în Caietul de sarcini pe fiecare lot oferat în parte, astfel:

- Pentru serviciile de exploatare va fi oferată valoarea prestației totale pentru partidă și va include toate și orice costuri necesare pentru operațiunile:
  - doborât, secționat, adunat, scos apropiat în platforma primară;
  - curățirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  - fasonarea în steri a lemnului de foc conform PTE;
  - sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane se va face conform Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP – ROMSILVA.

Formularea ofertei financiare se va face de către ofertant având în vedere volumul brut al lotului consemnat în anexa Caietului de sarcini.

În cazul în care volumele luate în calcul diferă de cele înscrise în anexa Caietului de sarcini, parte a documentației de atribuire, oferta va fi respinsă ca neconformă potrivit art. 137, alin (3), din HG 395/2016, întrucât nu satisface în mod corespunzător cerințele Caietului de sarcini.

Oferta financiară pentru fiecare lot în parte va fi determinată:

- Valoarea ofertei pentru un lot reprezintă valoarea serviciilor de exploatare pe total, pentru acel lot conform anexei la caietul de sarcini (NU se exprima in lei/mc).
- Valoarea ofertata nu va depăși valoarea estimata de catre autoritatea contractanta (care se regăsește în Anexa la Caietul de sarcini pentru fiecare lot).
- În cazul partițiilor aflate în grupaj valoarea totală oferată va reprezenta suma dintre valoarea totală oferată pentru Partida 1 ,valoarea totală oferată pentru partida 2..... partida n.

**7. Criteriul de atribuire utilizat** este „prețul cel mai scăzut” potrivit art. 187 alin. (3<sup>1</sup>) din Legea nr. 98/2016, respectiv (3<sup>1</sup>) de la art. 209 din Legea nr. 99/2016, în conformitate cu „*Notificarea cu privire la modul de stabilire a criteriului de atribuire în cazul procedurilor de atribuire pe loturi și în cazul procedurilor de atribuire ce presupun încheierea unor acorduri-cadru*”, publicată pe site-ul ANAP în data de 11 iunie 2018. Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul prețul cel mai scăzut numai în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depășește pragurile prevăzute la art. 7 alin (1), respectiv art.12 alin. (1).

Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

Dacă după desfășurarea runde de negocieri, cu fiecare operator economic în parte, se constată că sunt două sau mai multe oferte situate pe primul loc cu prețuri egale, procedura se va anula pentru lotul respectiv, întrucât AC se află în imposibilitatea de a încheia contractul cu ofertanții a căror ofertă este situată pe locul întâi, potrivit prevederilor art. 212, alin. (1), lit. c) din Legea 98/2016.

Plata serviciilor de exploatare și transport efectuate, se va face pe bază de factură în termen de 30 de zile de la emiterea facturii pe baza cantităților recepționate și confirmate de ocolul silvic.

Situatia  
partizilor din fondul forestier de stat, propuse la negocierea prestării serviciilor-exploatare forestieră pentru anul 2024

Nr.c rt.	Ocolul Silvic	Nr.lot	Partida	Sumal	U.P	u.a	Natura produs	Felul taienii	Supraf -ha-	Distanța de scos- aprop.- m-	Volum brut (mc)	din care, pe grupe de specii:					Valoarea stabilita a prestatiei de exploatare		Garantia -lei-
												Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	unitara lei/mc	totala lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Brosteni	1	1390	2400029400750	9	45-50	A I	AI	101,97	1001-1500	204,31	176,21	28,1	0	0	0	369,34	75460,86	754
2	Brosteni	2	1391	2400029400760	9	51-59	A I	AI	111,03	>1500	331,86	329,71	1,15	0	1	0	135,00	44801,10	448
3	Brosteni	3	1392	2400029400770	9	53B	A I	AI	17,33	>1500	30,1	30,1	0	0	0	0	133,00	4003,30	40
4	Brosteni	4	1393	2400029400780	7	171-172	A I	AI	3,84	251-500	99,11	99,11	0	0	0	0	110,00	10902,10	109
5	Brosteni	5	1395	2400029400800	7	6B-8	A I	AI	49,83	251-500	183,52	183,52	25,7	0	0	0	108,00	19820,16	198
6	Brosteni	6	1400	2400029400860	9	19-31	A I	AI	123,53	501-1000	346,49	307,9	30,2	0	8,57	0	123,00	42618,27	426
7	Brosteni	7	1409	2400029401230	9	77-86	A I	AI	106,77	>1500	435,4	407,08	20,61	0	6,13	1,58	128,00	55731,20	557
8	Brosteni	8	1411	2400029401250	7	51-52	A I	AI	61,87	5001-1000	435,23	434,44	0	0	0,79	0	118,00	51357,14	513
TOTAL OS Brosteni											2066,02	1968,07	105,58	0,00	16,49	1,58	147,48	304694,13	3045
9	Crucea	9	1248	2400029501280	2	117A,118B	DVM	DVM	1,57	501-1000	766,82	699,97	38,74	0	21,86	6,25	118,00	90484,76	904
10	Crucea	9	1247	2400029501270	2	117A,118A	ACCI	ACCI	14,58	501-1000	1019,07	984,65	28,41	0	6,01	0	110,00	112097,7	1120
Total Grupaj 1											1785,89	1684,62	67,15	0,00	27,87	6,25	113,23	202582,46	2025
11	Crucea	10	1270	2400029501610	4	78B	ACCI	ACCI	24,12	>1500	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0	110,00	64570,00	645
12	Crucea	11	1269	2400029501600	5	49A-70	ACCI	ACCI	54,66	501-1000	285,19	268,40	14,90	0,00	1,89	0	107,00	30515,33	305
13	Crucea	12	1268	2400029501590	2	151A-160A	ACCI	ACCI	109,73	251-500	646,25	594,87	18,53	0,00	10,14	23	100,00	64625,00	646
14	Crucea	13	1264	2400029501530	7	88	ACCI	ACCI	30,65	501-1000	1904,21	1895,72	8,49	0,00	0,00	0	107,00	203750,47	2037
15	Crucea	14	1263	2400029501520	4	43-45C	ACCI	ACCI	71,06	>1500	211,74	210,68	0,00	0,00	1,06	0	110,00	23291,40	232
16	Crucea	15	1262	2400029501510	2	33-39	ACCI	ACCI	104,58	501-1000	411,89	411,89	0,00	0,00	0,00	0	105,00	43248,45	432
17	Crucea	16	1243	2400029501020	4	10B	ACCI	ACCI	14,05	501-1000	176,66	159,97	14,11	0,00	2,58	0	107,00	18902,62	189
TOTAL OS Crucea											6008,83	5813,15	123,18	0,00	43,54	28,96	108,42	651485,73	6511
18	D.Candrenilor	17	537	2300017702680	V	70	Acc I	Acc I	35,42	251-500	1444,85	1411,61	24,49		3,12	5,63	95	137260,75	1372
19	D.Candrenilor	18	610	2400017700770	I	25B	Acc I	Acc I	30,83	501-1000	126,57	125,54	1,03			95	12024,15	120	
20	D.Candrenilor	19	615	2400017700830	I	190A	Acc I	Acc I	24,38	251-500	422,72	406,83	2,28		10,96	2,65	98	41426,56	414
TOTAL OS D.Candrenilor											1994,14	1943,98	27,80	0,00	14,08	8,28	95,64	190711,46	534
21	V. Dornei	20	87	2400029701680	II	862,877	Acc I	Acc I	8,70	501-1000	79,74	79,74				97,90	7806,52	78	
22	V. Dornei	21	88	2400029701880	I	253B-C	Acc I	Acc I	3,20	>1500	96,08	96,08				110,01	10569,66	105	
23	V. Dornei	22	89	2400029701890	I	224-227	Acc I	Acc I	3,88	>1500	192,94	192,94				103,46	19961,46	199	
24	V. Dornei	23	16327	2400029700780	I	22A	Acc I	Acc I	14,70	501-1000	233,22	233,22				89,75	20931,01	209	
25	V. Dornei	24	16330	2400029701770	I	94A	Acc I	Acc I	24,70	>1500	268,65	268,65				109,05	29295,07	292	
26	V. Dornei	25	16331	2400029701780	I	95-96	Acc I	Acc I	22,10	1001-1500	217,63	217,63				109,90	23917,21	239	
TOTAL OS V.Dornei											1088,26	1088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	112480,93	1122
27	Iacobeni	26	217	2400029001120	III	12-13	Acc II	Acc II	52,61	251-500	167,05	167,05				95,73	15991,40	159	
28	Iacobeni	27	224	2400029001230	II	51-60	Acc I	Acc I	171,75	>1500	164,88	164,88				99,67	16433,87	164	
29	Iacobeni	28	231	2400029001420	VI	52	Acc I	Acc I	54,91	501-1000	78,72	78,72				111,75	8797,33	87	
30	Iacobeni	29	232	2400029001430	III	16	Acc II	Acc II	22,25	1-250	23,80	23,80				94,78	2255,85	22	
31	Iacobeni	30	233	2400029001440	VI	44B	Acc I	Acc I	8,01	251-500	10,61	10,61				118,40	1256,18	12	
32	Iacobeni	31	234	2400029001450	VI	47C, E	Acc I	Acc I	37,95	>1500	107,54	107,54				115,24	12392,63	123	
33	Iacobeni	32	235	2400029001460	II	1C, 11B	Acc I	Acc I	18,46	251-500	59,92	59,92				94,78	5679,32	56	

Nr.c rt.	Ocolul Silivic	Nr.lot	Partida	Sumal	U.P	u.a	Natura produs	Felul taterii	Supraf -ha-	Distanța de scos- aprop. -m-	din care, pe grupe de specii:					Valoarea stabilită a prestărilor de exploatare			Garantia -lei-
											Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	unitara lei/mc	totala lei		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	Iacobeni	33	237	2400029001480	VI	8B	Acc I	Acc I	4,28	1-250	29,56	29,56	29,56	0,00	0,00	0,00	92,63	2738,18	27
35	Iacobeni	34	238	2400029001490	VI	9C-11	Acc I	Acc I	26,12	251-500	68,16	68,16	68,16	0,00	0,00	0,00	117,39	8001,38	80
36	Iacobeni	35	241	2400029001550	VI	6A	Acc I	Acc I	5,06	501-1000	85,47	85,47	85,47	0,00	0,00	0,00	93,05	7952,74	79
37	Iacobeni	36	242	2400029001560	VI	789B	Acc I	Acc I	5,06	>1500	74,40	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	92,20	6859,53	68
38	Iacobeni	37	247	2400029001610	I	35C, D	Acc I	Acc I	2,48	1001-1500	73,87	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	91,45	6755,26	67
39	Iacobeni	38	248	2400029001620	I	36-39	Acc I	Acc I	35,20	>1500	264,38	264,38	264,38	0,00	0,00	0,00	133,26	35229,98	352
40	Iacobeni	39	249	2400029001630	VI	41-127	Acc I	Acc I	16,77	>1500	79,49	79,49	79,49	0,00	0,00	0,00	97,50	7750,49	77
41	Iacobeni	40	250	2400029001640	VI	43-46	Acc I	Acc I	52,91	>1500	130,07	121,70	121,70	0,00	8,37	0,00	107,47	19978,98	139
TOTAL OS Iacobeni											1417,92	1409,55	0,00	0,00	8,37	0,00	107,25	152073,12	1512
42	Caribaba	41	875	2400016400660	VI	75-78	ACC I	ACC I	82,45	251-500	220,68	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	20323,60	203
43	Caribaba	42	877	2400016400720	VII	31-40	ACC I	ACC I	90,62	501-1000	418,07	418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	38421,05	384
44	Caribaba	43	878	2400016400760	VII	21A, 23A	ACC I	ACC I	36,55	501-1000	272,47	272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	25067,29	250
45	Caribaba	44	881	2400016400980	VI	32C, 33D	ACC I	ACC I	3,74	501-1000	124,17	124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	12362,48	123
TOTAL OS Caribaba											1035,39	1035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	96174,42	960
46	Varna	45	441	2400029600450	I	44-48	Acc.	Acc.II	17,32	1001-1500	75,23	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44	7857,28	78
47	Varna	46	442	2400029600460	I	47-51	Acc.	Acc.I	175,28	> 1500	902,75	864,97	36,97	0,00	0,81	0,00	94,71	85495,06	854
48	Varna	47	450	2400029600990	II	18-31	Acc.	Acc.I	64,38	501-1000	677,20	632,83	43,91	0,00	0,46	0,00	98,48	66591,62	666
49	Varna	48	451	2400029600950	II	18-32	Acc.	Acc.I	43,45	1001-1500	427,89	397,48	29,18	0,00	1,23	0,00	99,92	42753,33	427
50	Varna	49	452	2400029600960	III	102-106	Acc.	Acc.I	33,95	501-1000	306,01	305,54	0,47	0,00	0,00	0,00	97,82	29934,58	299
51	Varna	50	453	2400029600970	IV	148 A	Acc.	Acc.II	20,16	251-500	25,06	25,06	0,00	0,00	0,00	88,68	2222,44	22	
52	Varna	51	454	2400029600980	IV	146-148	Acc.	Acc.I	46,83	> 1500	208,22	197,84	9,9	0,00	0,48	0,00	105,96	22063,38	220
53	Varna	52	456	2400029601080	II	74 B E	Acc.	Acc.II	45,71	251-500	116,37	116,37	0,00	0,00	0,00	91,18	10610,55	106	
54	Varna	53	457	2400029601090	II	68-75	Acc.	Acc.I	106,78	501-1000	645,19	645,19	0,00	0,00	0,00	96,26	62103,94	621	
55	Varna	54	458	2400029601100	I	22 B F	Acc.	Acc.II	44,59	1001-1500	59,14	59,14	0,00	0,00	0,00	101,08	5977,76	59	
TOTAL OS Varna											3443,06	3318,70	121,38	0,00	2,98	0,00	97,50	335709,94	3352
56	Moldovita	55	1211	2400029200570	II	158-159	Acc I	Acc I	37,89	501-1000	123,64	123,64	0,00	0,00	0,00	108,61	13428,40	134	
57	Moldovita	56	1245	2400029201000	III	118A	Acc I	Acc I	20,92	501-1000	133,42	133,42	0,19	0,00	0,00	106,98	14273,16	142	
58	Moldovita	57	1248	2400029201030	II	190-191	Acc I	Acc I	61,65	501-1000	407,7	383,12	21,95	0,00	1,24	1,39	92,13	37562,31	375
59	Moldovita	58	1250	2400029201050	II	182-191	Acc I	Acc I	52,03	501-1000	311	296,17	14,83	0,00	0,00	0,00	93,39	29043,33	290
60	Moldovita	59	1251	2400029201060	III	181-183	Acc I	Acc I	84,37	501-1000	645,36	614,1	28,87	0,00	2,39	0,00	94,48	60971,69	609
61	Moldovita	60	1253	2400029201090	II	187-188	Acc I	Acc I	80,38	1001-1500	489,74	465,58	23,54	0,00	0,62	0,00	99,21	48587,98	485
62	Moldovita	61	1223	2400029200700	II	170-171	Acc I	Acc I	68,51	501-1000	437,74	401,22	35,61	0,00	0,91	0,00	91,34	39982,17	399
63	Moldovita	62	1254	2400029201100	II	189B, C, D,	Acc I	Acc I	16,98	501-1000	424,06	407,52	14,5	0,00	0,19	1,85	94,10	39902,40	399
64	Moldovita	63	1256	2400029201120	III	167-170	Acc I	Acc I	81,27	501-1000	236,98	228,12	8,86	0,00	0,00	107,06	25371,93	253	
65	Moldovita	64	1258	2400029201140	II	274D, 275,	Acc I	Acc I	69,64	501-1000	605,55	546,89	58,66	0,00	0,00	0,00	96,46	57200,90	572
TOTAL OS Moldovita											3815,19	3599,59	207,01	0,00	4,73	3,86	94,02	366324,28	3658
66	Stulpicani	65	1782	2400030500150	II	6-7	ACC I	ACC I	0,27	501-1000	68,81	51,93	16,88	0,00	0,00	0,00	88,28	6074,29	60
67	Stulpicani	66	1800	2400030500410	VI	15-28	ACC II	ACC II	50,08	251-500	424,29	414,91	8,93	0,00	0,45	0,00	111,58	47341,12	473
68	Stulpicani	67	1801	2400030500650	VI	30-34	ACC I	ACC I	113,84	251-500	507,19	469,93	36,58	0,00	0,68	0,00	94,77	48067,31	480
69	Stulpicani	68	1802	2400030500450	VI	5-9	ACC I	ACC I	119,86	501-1000	281,51	249,51	29,39	0,00	2,61	0,00	95,11	26775,50	267
70	Stulpicani	69	1803	2400030500660	VI	35-36	ACC I	ACC I	68,64	501-1000	380,98	369,08	11,9	0,00	0,00	0,00	96,62	36427,87	364
71	Stulpicani	70	1808	2400030500500	VI	47-48	ACC I	ACC I	0,76	1001-1500	287,40	149,05	96,83	0,00	21,52	0,00	94,82	25355,98	253
72	Stulpicani	71	1812	2400030500570	VI	25-30	ACC I	ACC I	30,28	501-1000	633,74	617,96	10,79	0,00	4,99	0,00	96,00	60838,29	608



Nr.c rt.	Ocolul Silvic	Nr.lot	Partida	Sumal	U.P	u.a	Natura produs	Felul taienii	Supraf -ha-	Distanța de scos- -m-	Volum		din care, pe grupe de specii:					Valoarea stabilita a prestatiei de exploatare		Garantia -lei-
											brut (mc)		Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	unitara lei/mc	totala lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
111	Adancata	110	651	2400025200380	VII	44; 49B;	ACC I	ACC I	34,43	501 - 1000	101,37	0,00	71,57	3,85	24,43	1,52	138,48	14037,72	140	
	TOTAL OS Putna								34,43		101,37	0,00	71,57	3,85	24,43	1,52	138,48	14037,72	140	
	TOTAL DS Suceava								7289,33		42791,49	40273,44	2130,39	21,48	339,89	51,99	99,81	4271056,27	41284	

Situatia

partizilor din fondul forestier ADMINISTRAT, propuse la negocierea prestării servicii-exploatare forestieră pentru anul 2024

Nr. crt.	Ocolul Silvic	Nr.lot	Partida	Sumal	U.P	u.a	Natura produs	Fel taiere	Supraf. ha-	Distanța de scos-aprop. -m-	Volum brut (mc)	din care, pe grupe de specii:					Valoarea stabilita a unitara lei/mc		Garantia lei	
												Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	lei	mc	lei	mc
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Crucea	111	5248	2400029500440	I	27B,D,45A	ACC1	ACC1	44,74	251-500	192,95	185	7,7	0,00	1	0	98	18909,1	189	
	<b>Crucea</b>								<b>44,74</b>		<b>192,95</b>	<b>184,75</b>	<b>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>18909,10</b>	<b>189</b>	
1	D.Candrenilor	112	6616	2400017700010	III	123A,124A	Acc1	Acc1	26,00	501-1000	1632,30	1632,3					100	163230	1632	
2	D.Candrenilor	113	6618	2400017700030	III	129B,131A	Acc1	Acc1	24,40	501-1000	969,16	969,16					100	96916	969	
	<b>D.Candrenilor</b>								<b>50,40</b>		<b>2601,46</b>	<b>2601,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>260146,00</b>	<b>2601</b>	
1	V.Dornei	114	19013	2400029701630	II	17-18.	ACC1	ACC1	55,10	>1500	540,11	539,21	0,90				100,00	54011,00	540	
	<b>V.Dornei</b>								<b>55,10</b>		<b>540,11</b>	<b>539,21</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54011,00</b>	<b>540</b>	
1	Moldovita	115	5338	2300029201240	I	338A	Ig	Ig	37,60	501-1000	22,05	22,05	0	0	0	0,00	100	2205	22	
	<b>Moldovita</b>								<b>37,60</b>		<b>22,05</b>	<b>22,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2205,00</b>	<b>22</b>	
	<b>TOTAL ADM</b>								<b>187,84</b>		<b>3356,57</b>	<b>3347,47</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>335271,10</b>	<b>3352</b>	