

CAIET DE SARCINI SERVICII DE EXPLOATARE MASA LEMNOASA

1. Denumirea achiziției: Servicii de exploatare masă lemnoasă

2. Cerințe generale ale caietului de sarcini: Contractarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase din loturile consemnate în Anexa 1 și 2 a prezentului caiet de sarcini

3. Cantitatea de achiziționat: Serviciile de exploatare a masei lemnoase pentru volumul din Anexa 1 și 2 la caietul de sarcini

4. Specificații / Caracteristici tehnice

4.1. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

ce trebuie respectate de către prestator la exploatarea masei lemnoase

> în cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute mai sus, se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cautiunea depusă de titularul autorizației de exploatare, pe baza de deviz;

> tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în partea de amonte, să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

> cioatele se cojesc în întregime la molid și pini, iar la brad și celelalte specii de rășinoase, prin curelare;

> în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare;

> colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare aprobată, materializate pe teren cu ocazia predării parchetului. Nu se permite târârea sau semitârârea lemnului pe drumul auto forestier;

> în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;

> arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țărushi și manșoane;

> se vor amplasa lungoane pe marginea căilor de scos apropiat, atât pentru siguranța transportului cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea arborilor în afara căilor de scos apropiat (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor)

> se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;

> personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor;

> colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semințiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren;

> scosul-apropiatul materialului lemnos se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă sau solul nu este înghețat;

> depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos-apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și văile;

> în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi transportul aluviunilor aval;

> materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere;

> pentru absorbţia scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrefianţi, fiecare utilaj pentru scos apropiat va fi dotat cu extingtor, săculeţ sau cutie cu rumeguş/nisip,

> în situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin împrăştierea de rumeguş sau nisip, care va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare; se va întrerupe imediat activitatea utilajului şi se va trece la remedierea completă a defecţiunilor;

> alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrefianţi, se va face în locuri special amenajate;

> prestatorul va răspunde ca în parchet şi zona limitrofă acestuia, colectarea deşeurilor de orice tip sa se facă în tomberoane sau containere etanşe, care se vor evacua şi depozita, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare

> în cazuri de forţă majoră sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente şi altele asemenea, titularii autorizaţiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forţă majoră sau a situaţiei obiective, după caz, conform prevederilor OM 1540/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

> la intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă asigurarea integrităţii şanţurilor de scurgere din părţile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor şi evitarea acumulărilor de aluviuni pe drum:

> se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere din zona parchetului, în situaţia în care acestea se colmatează cu aluviuni;

> în zona parchetului agentul economic are obligaţia să întreţină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să predea drumul auto la starea tehnică iniţială în care era la începerea exploatării;

> în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligaţia de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea iniţială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauţiune);

> la terminarea exploatării, curăţarea a parchetului şi a suprafeţei afectate de produse accidentale, de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregăios - se face de către titularii autorizaţiilor de exploatare;

> la tăierile rase în arboretele de răşinoase şi în substituii - refaceri, precum şi la toate tăierile fără restricţii urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri (martoane) cu o lăţime maximă de 1,0 - 1,2 m, întrerupte din 20 în 20 m cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa între şiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m;

> la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele accidentale cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng de preferinţă pe cioate, în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafaţa parchetului;

> în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor sau în cele situate lângă drumurile naţionale şi judeţene resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a vailor şi pâraielor din interiorul parchetului;

> la terminarea exploatării parchetului se interzice lăsarea de resturi de exploatare pe potecile şi cărările de interes turistic, pe văile şi pâraiele din interiorul parchetelor;

> la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului;

> la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni, al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

> exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor, excepție făcând arborii însemnați cu litera " M " lemn mort, arbori care nu fac obiectul exploatarei, care se predau pe teren și se vor înscrie în procesul verbal de predare spre exploatare, urmând ca la finele lucrării să se preia pe baza de inventar și să fie menționați în procesul verbal de reprimire; în cazul arborilor pe picior, însemnați cu litera " M " lemn mort, se va stabili și materializa pe teren o zonă de siguranță din punct de vedere al SSM, zonă în care se va interzice deplasarea;

> exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

> doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați;

> corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;

> tehnologia de exploatare a arborilor cu coroană varianta arbori întregi se poate aplica numai cu condiția evitării producerii de prejudicii arborilor rămași pe picior. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințișului;

> titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare;

> în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția de bună execuție constituită în acest scop;

> în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către agentul economic, aplicându-se și amenzile prevăzute de reglementările în vigoare;

> achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și(sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini sau a legislației aferente în vigoare;

> pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată, achizitorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale;

> amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;

> suprafețele menționate mai sus se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 120 zile de la reprimirea parchetului. Depășirea termenului de 120 zile se sancționează potrivit legislației în vigoare;

> se vor lua măsuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al biodiversității, evidențiate pe schița parchetului și menționate în procesul verbal de predare spre exploatare.

Se interzice cu desăvârșire:

> menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat, în perioada 01 mai - 01 octombrie. Se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, dar nu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile;

> distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă prin procesul de exploatare a partizii respective sunt distruși și/sau prejudiciați arbori, ocolul silvic constată, inventariază și marchează acești arbori; constatarea se face la solicitarea titularului autorizației de exploatare sau prin controalele curente de exploatare;

> depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;

> lăsarea în parchete și în suprafețele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul;

> se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

> părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate ca atare în teren;

> corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;

> colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, achizitorul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic;

> se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

> colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;

> circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm;

> folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritul este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumurile pe perioada folosirii lor, iar la reprimire să le predea la starea tehnică inițială (cea de la începerea exploatării);

> spălarea utilajelor în albia cursurilor de apă.

Dotarea parchetului cu instalații de scos apropiat și transport

Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc) și amplasarea lor în teren se face de comun acord între prestator și ocolul silvic, ținându-se seama de:

> posibilitățile de exploatare a lemnului, precum și de interesele generate de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc);

> amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel încât traseele acestora să evite zonele care impun un volum mare de lucrări, necesare pentru construirea și amenajarea acestora;

> se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanță mai mică de 10 m de acestea;

> drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul lemnului în zonele de deal și munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu seminții viabil;

> drumurile de tractor se vor amplasa evitându-se zonele mlăștinoase, zonele cu stâncării și orice alte zone cu ecosisteme fragile, identificate și specificate de reprezentanții ocolului silvic;

> lățimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor;

> proiectarea curbelor se va face cu o rază suficient de mare (minim 12m), astfel încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau în caz contrar se va limita prin proiectul tehnologic lungimea maximă la care se vor secționa trunchiurile arborilor la cioată;

- > se va evita traversarea cursurilor permanente de apă. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;
- > reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic;
- > amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 m.p, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalații de scos permanente;
- > drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cel puțin cu var sau vopsea, prin aplicarea pe arborii limitrofi a semnelor " T ";
- > drumurile de scos-apropiat se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 30 de grade, în situația în care substratul litologic este constituit din fliș - facies marnos, marno-argilos și argilos, nisipuri, pietrișuri și loess, sau de până la 35 de grade pe alte substraturi litologice, și pot avea o declivitate maximă de 25%; peste aceste limite scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu;
- > în cazul instalării de funiculare lățimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum 4 m la funicularele cu doua cărucioare și de 6 m la cele cu un singur cărucior; punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș; arborii folosiți pentru ancorare nu se elaghează și se protejează prin manșoane, iar arborii suport se pun în valoare odată cu traseul funicularului;
- > se vor amplasa tuburi din beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;
- > proiectarea acestor instalații rămâne în sarcina prestatorului urmând ca execuția lor să se facă cu aprobarea ocolului silvic. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc) cu excepția celor acceptate de ocol să rămână pe teren, în interesul gospodăririi silvice;
- > căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;
- > suprafețele din instalația, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul.

4.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET ȘI CONDIȚII TEHNICE MINIMALE LA EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE ȘI TRANSPORT LEMN FASONAT

1. Operatorul economic va folosi utilaje adecvate (Funicular/ Harvester/ Forwarder/ TAF/ Tractor/ Atelaje)
2. Operatorul economic va respecta fazele tehnologice la lucrările de exploatare:
 - Recoltare: doborât, curățat de crăci, secționat
 - Colectare: adunat, scos, apropiat în platforma primară
 - Sortarea masei lemnoase pe tasoane în platforma primară/depozit conform Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP – ROMSILVA și predare, pe bază de proces verbal, către gestionarul desemnat de ocol
 - Curățarea parchetelor de resturi de exploatare (dacă este cazul) conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare
 - Fasonarea în steri a lemnului, dacă este cazul
3. Operatorul economic va lua măsurile necesare potrivit prevederilor legislației în vigoare în cazul producerii unor evenimente neprevăzute (accidente, incendii, etc).
4. Operatorul economic va respecta regulile silvice de exploatare a masei lemnoase prevăzute de *Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere*

și transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul Ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, cât și pentru respectarea cerințelor FSC.

La formularea Ofertei Tehnice, operatorul economic va completa propunerea tehnică proprie comparativ cu condițiile tehnice minimale din caietul de sarcini.

4.3 MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE ȘI RECEPȚIA SERVICIILOR

4.3.1 Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se realizează în conformitate cu prevederile *Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos* aprobate prin Ordinul Ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- > prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase;

- > controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase;

- > controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însoțit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar;

- > fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile;

- > în cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

4.3.2. Recepția serviciilor se realizează prin încheierea unui proces verbal de recepție între prestator și achizitor:

- > achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini;

- > verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din contract. Achizitorul are obligația de a notifica, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop;

- > prestatorul va înștiința achizitorul după exploatarea volumelor parțiale/ finale, iar achizitorul va proceda la recepția acestora în termen de maxim 10 zile;

- > lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator în lemn de lucru pentru furnir, gater, lemn de construcții/celuloză, etc, conform specificațiilor date de ocolul silvic și Catalogul sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP-Romsilva;

- > recepția sortimentelor de lemn de lucru realizate și a lemnului de foc se va face lunar sau cu ocazia sortării, iar în cazul terminării exploatării și reprimirii parchetului la data la care are loc aceasta. După recepționarea materialului lemnos, acesta trece în gestiunea persoanei delegată de ocolul silvic pentru a gestiona masa lemnoasă din partida respectivă;

- > în urma fiecărei recepții se va întocmi procesul verbal de recepție pentru sortimentele recepționate;

- > circulația materialelor lemnoase pe drumurile forestiere și drumurile publice se va face potrivit HG 497/2020 cu documente de transport emise de ocolul silvic;

- > recepția serviciilor de transport se va face pe baza confirmării volumelor de lemn fasonat recepționat la descărcare.

4.4. ALTE OBLIGAȚII

- > prezentul Caiet de sarcini se completează cu prevederile O.M. 1540/2011 cu modificările

și completările ulterioare, privitor la termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos și ale Legii nr. 331/2024 - Codul silvic, cu completările și modificările ulterioare;

- > fișa de evaluare a riscului pentru fiecare post;
- > prestatorul va asigura necesarul echipamentului de protecție a muncii pentru muncitorii care lucrează în parchet și purtarea acestuia de către lucrătorii respectivi;
- > înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, prestatorul va prezenta la ocolul silvic Documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aproba de șeful de ocol;
- > vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru;
- > la predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare;
- > în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel pe el;
- > prestatorul este obligat să pună la dispoziția achizitorului și instituțiilor cu atribuții de control al regimului silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, în vederea consemnării informațiilor solicitate de formular;
- > titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), cu respectarea strictă a prevederilor O.M.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare.
- > răspunderea privind respectarea normelor S.S.M. și P.S.L., pe raza parchetului, revine titularului autorizației de exploatare;
- > în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauțiunea);
- > la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat;

4.5. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

- > încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locurile de muncă trebuie realizată în funcție de pregătire, starea de sănătate, aptitudinile fizice și psihice ale acestora, corespunzător particularităților și condițiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în muncă, în vigoare;
- > lucrătorii trebuie să fie informați asupra riscurilor profesionale specifice fiecărui tip de activitate precum și asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucțiuni proprii;
- > este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie puternică, furtună, condiții de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculă, vânt puternic, etc);
- > conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfășurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie să fie certificate din punct de vedere al calității de securitate.

4.6. DISPOZIȚII FINALE

Nerespectarea prevederilor din O.M.nr.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

Termenul maxim de prestare a serviciilor de exploatare este de 90 de zile de la data contractării conform termenelor prevăzute de instrucțiunile aprobate prin O.M. nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, motivat de urgența exploatării produselor accidentale și de igienă pentru menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare.

În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit exploatarea masei lemnoase (inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente, impracticabilitatea căilor de scos apropiat și altele asemenea) sau a efectelor altor factori abiotici (doborâturi, rupturi) autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada contractului de achiziție, în baza unui act adițional, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr. 1540/2011.

Potrivit H.G. nr. 497/2020, termenul maxim de finalizare a serviciilor de transport pentru lemnul fasonat, este de cel mult 120 zile de la data reprimirii parchetelor.

Alocarea riscurilor în cadrul acestuia și măsurile de gestionare a acestora:

Alocare riscuri	Măsuri de gestionare
Încheierea contractului	Garanția de participare se va constitui cu scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe
Asigurarea autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.	Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție, dar nu mai târziu de data emiterii autorizației de exploatare. Termenul de constituire a garanției de bună execuție poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Garanția de bună execuție reprezintă și cautiunea prevăzută la art 105 alin.(4) din Codul silvic si art. 15 alin.(3) din Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Exploatarea în termen a masei lemnoase	- Executarea prestației se va face respectând Eșalonarea, care reprezintă anexă la contract, și care se întocmește de către ocolul silvic de comun acord cu adjudecatarul și prin care se stabilește cantitatea de masă lemnoasă ce urmează a fi scoasă lunar din parchet, respectiv termenele de plată, astfel încât să se încadreze în durata contractului și în termenele de exploatare prevăzute de Ordinul 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.; - Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpa datorează (celeilalte parti) penalitati si daune – interese, conform prevederilor din acest contract si a legislatiei în vigoare. Partea în culpa este de drept în întârziere conform art. 1079 din codul Civil, în îndeplinirea obligațiilor sale, fara a fi nevoie de notificare. Penalitățile se vor factura lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se calculează; In sarcina prestatorului: Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, achizitorul prestației este în drept să solicite, iar prestatorul să plătească următoarele penalități: - penalități de 0,04 % pe zi calendaristică pentru întârzierea exploatării masei lemnoase peste termenele prevăzute în autorizația de exploatare, calculate la valoarea prestației aferente masei lemnoase neevacuate de pe suprafața parchetului, la partizile a căror termen de exploatare expiră în cursul anului; aceste penalități nu se calculează în perioadele de restricții la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forță majoră, sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Ordinului 1540/2011; - penalități de 0,04 % pe zi calendaristică calculate la valoarea devizului de execuție întocmit de ocol pentru suprafața parchetului necurățată de resturi de exploatare, constatată la data expirării termenului de exploatare; - Pentru masa lemnoasă pe picior și în faze, eșalonată și neexploată până la data de 31 decembrie se aplică o singură dată, o penalitate unică de 5% calculată la valoarea prestației aferente masei lemnoase neevacuate de pe suprafața parchetului la finele anului. Această penalitate nu se calculează în perioadele de restricții la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forță majoră, sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Ordinului 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Recepția și plata serviciilor	- Facturarea se va realiza prin înscrierea distinctă a serviciilor de exploatare a masei lemnoase. Facturarea serviciilor se face pe baza cantitatilor receptionate anterior de către ocolul silvic și prestator. Factura se va emite în lei pentru cantitatea recepționată. Prestatorul se obligă să transmită factura către achizitor în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la emiterea acesteia. - Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către Prestator în termen de 30 de zile de la recepționarea facturii. Efectuarea plății se face prin ordin de plată (O.P.). - In sarcina achizitorului: Pentru neplata în termenul scadent de 30 zile a prestației, prestatorul este în drept să solicite, iar achizitorul să plătească penalități de 0,04 % pe zi de întârziere, calculate la valoarea facturii neachitate și acceptate spre plată de către achizitor, începând cu a doua zi lucrătoare după termenul scadent., până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
Derulare contract	- prin încheierea de documente constatatoare, în condițiile legii.

Garanția de participare. Cuantumul garanției de participare este prezentat în Anexa 1 și Anexa 2 (Echivalența pentru o garanție de participare depusă în altă valută se va face la cursul BNR din data publicării anunțului de participare). Perioada de valabilitate a garanției de participare este de minim 150 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Modul de constituire a garanției de participare. Garanția de participare se va constitui în cuantumul specificat la fiecare lot în parte, conf art.154 alin (4) din Legea 98/2016 si art. 36 din HG 395/2016, prin **virament bancar** sau printr-un **instrument de garantare emis în condițiile legii** sau

numerar în condițiile legii. În cazul în care ofertantul optează pentru constituirea garanției de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garanției în următorul cont al Direcției Silvice Suceava: RO41 BRDE 340S V102 8710 3400 – BRD Suceava. În cazul în care valoarea garanției de participare este mai mică de 5.000 lei autoritatea contractantă da posibilitatea de constituire a garanției de participare și prin depunerea la casieria de sume în numerar. Dovada constituirii garanției de participare va fi scanată și postată pe SICAP în fișier separat denumit “Garanție de participare” până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Modul de restituire a garanției de participare. Garanția de participare se restituie în condițiile prevăzute de art. 154¹ din Legea nr. 98/2016 în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANȚIEI DE PARTICIPARE, după semnarea contractului de achiziție publică pentru lotul respectiv.

Garanția de bună execuție a contractului. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de servicii de către ambele părți, pentru toată perioada de valabilitate a contractului. Termenul de constituire a garanției de bună execuție poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică.

Garanția de bună execuție a contractului este de 5% din prețul contractului de servicii, fără TVA. Garanția de bună execuție se constituie conform art 154 alin. (4) din Legea 98/2016 și art. 39 alin (3), art. 40 din HG 395/2016 prin **virament bancar** în contul ocolului silvic sau **instrument de garantare emis în condițiile legii** sau **numerar în condițiile legii**. În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 de lei, se acceptă constituirea acesteia prin depunerea la casierie a sumei în numerar.

Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție. Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

Achizitorul se obliga a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a serviciilor (Proces verbal de reprimire a parchetului), care fac obiectul contractului de achiziție publică/contractului de servicii și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

Odată cu primirea prezentului Caiet de sarcini, societatea comercială care execută exploatarea și transportul, confirmă că a luat la cunoștință de obligațiile care îi revin.

5. Alte informații:

În Anexa 1 și Anexa 2 a prezentului Caiet de sarcini se regăsesc listele partizilor/grupajelor de partizi (loturilor), în care este prezentat felul tăierii, volumul brut total, volumul pe grupe de specii, unde este amplasată masa lemnoasă și cine este proprietarul acesteia.

Prestarea serviciilor de exploatare se va face pentru volumul brut al lotului (partida/grupaj de partizi), sens în care întregul volum al lotului va fi luat în calcul de către ofertant în fazele procesului tehnologic de exploatare. Recepția serviciilor prestate se face în conformitate cu prevederile contractului de servicii exploatare și a caietului de sarcini, în baza procesului verbal de recepție pentru sortimentele de lemn recepționate.

În vederea recoltării produselor accidentale I, autorizarea spre exploatare a partizilor de masă lemnoasă din cadrul ocoalelor unde se depășește posibilitatea anuală stabilită prin amenajamentul silvic, poate fi făcută după emiterea deciziei de aprobare a depășirii posibilității anuale/posibilității sau a avizului pentru modificarea prevederilor amenajamentului silvic, emisă de către conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

6. Formularea ofertei

Propunerea financiară se va exprima în lei. Prețurile din ofertă vor include - toate și orice costuri necesare pentru ca serviciile să corespundă cerințelor din Caietul de sarcini;- toate

taxele legale - toate și orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Caietul de sarcini pe fiecare lot oferat în parte, astfel:

- Pentru serviciile de exploatare va fi oferată valoarea prestației totale pentru partidă și va include toate și orice costuri necesare pentru operațiunile:

- doborât, secționat, adunat, scos apropiat în platforma primară;
- curățirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- fasonarea în steri a lemnului de foc conform PTE;
- sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane se va face conform Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP – ROMSILVA.

Formularea ofertei financiare se va face de către ofertant având în vedere volumul brut al lotului consemnat în anexa Caietului de sarcini.

În cazul în care volumele luate în calcul diferă de cele înscrise în anexa Caietului de sarcini, parte a documentației de atribuire, oferta va fi respinsă ca neconformă potrivit art. 137, alin (3), din HG 395/2016, întrucât nu satisface în mod corespunzător cerințele Caietului de sarcini.

Oferta financiară pentru fiecare lot în parte va fi determinată:

- Valoarea ofertei pentru un lot reprezintă valoarea serviciilor de exploatare pe total, pentru acel lot conform anexei la caietul de sarcini (NU se exprima în lei/mc).
- Valoarea ofertată nu va depăși valoarea estimată de către autoritatea contractantă (care se regăsește în Anexa la Caietul de sarcini pentru fiecare lot).
- În cazul partizilor aflate în grupaj valoarea totală ofertată va reprezenta suma dintre valoarea totală ofertată pentru Partida 1 ,valoarea totală ofertată pentru partida 2..... partida n.

7. Criteriul de atribuire utilizat este „prețul cel mai scăzut” potrivit art. 187 alin. (3¹) din Legea nr. 98/2016, respectiv (3¹) de la art. 209 din Legea nr. 99/2016, în conformitate cu „*Notificarea cu privire la modul de stabilire a criteriului de atribuire în cazul procedurilor de atribuire pe loturi și în cazul procedurilor de atribuire ce presupun încheierea unor acorduri-cadru*”, publicată pe site-ul ANAP în data de 11 iunie 2018. Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul prețul cel mai scăzut numai în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depășește pragurile prevăzute la art. 7 alin (1), respectiv art.12 alin. (1).

Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

Dacă după desfășurarea runde de negocieri, cu fiecare operator economic în parte, se constată că sunt două sau mai multe oferte situate pe primul loc cu prețuri egale, procedura se va anula pentru lotul respectiv, întrucât AC se află în imposibilitatea de a încheia contractul cu ofertanții a căror ofertă este situată pe locul întâi, potrivit prevederilor art. 212, alin. (1), lit. c) din Legea 98/2016.

Plata serviciilor de exploatare și transport efectuate, se va face pe bază de factură în termen de 30 de zile de la emiterea facturii pe baza cantităților recepționate și confirmate de ocolul silvic.

Situatia

partizilor din fondul forestier de stat, propuse la negocierea prestării servicii-exploatare forestieră pentru anul 2025

Nr.c rt.	Ocolul Silvic	Nr.lot	Partida	Sumai	U.P	u.a	Natura produs	Felul taierii	Supraf -ha-	Distanța de scos- aprop. -m-	Volum	din care, pe grupe de specii:						Valoarea stabilita a prestatiei de exploatare		Garantia -lei-
												brut (mc)	Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	unitara lei/mc	totala lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Brosteni	1	1599	2500029401090	5	131A-167A	A I	AI	230.84	501-1000	676.18	676.18			0	0	127.00	85874.86	858	
2	Brosteni	1	1598	2500029401080	5	136A-167B	A II	AI	37.41	251-500	184.16	184.16					132.00	24309.12	243	
TOTAL GRUPAJ 1											860.34	860.34	0	0	0	0	128.07	110183.98	1101	
3	Brosteni	2	1593	2500029401030	1	47B-70B	A I	AI	177.11	501-100	230.93	226.09	4.84		0	0	127.00	29328.11	293	
4	Brosteni	2	1594	2500029401040	1	30C-39C	A I	AI	138.37	501-1000	198.82	198.82			0	0	114.00	22665.48	226	
TOTAL GRUPAJ 2											429.75	424.91	4.84	0	0	0	120.99	51993.59	519	
5	Brosteni	3	1610	2500029401200	8	30A-67B	A I	AI	112.75	>1500	287.22	287.22	0		0	0	130.00	37338.60	373	
6	Brosteni	3	1611	2500029401210	8	75-92A	A I	AI	52.70	1001-1500	102.52	102.52			0	0	115.00	11789.80	117	
TOTAL GRUPAJ 3											389.74	389.74	0	0	0	0	126.05	49128.40	491	
7	Brosteni	4	1595	2500029401050	2	92A-92C	A I	AI	16.04	0-250	285.95	283.87			1.18	0.9	106.00	30310.70	303	
8	Brosteni	5	1597	2500029401070	7	1A-3A	A I	AI	63.54	251-500	1019.34	1019.34			0	0	123.00	125378.82	1253	
9	Brosteni	6	1608	2500029401180	5	62A-69B	A I	AI	53.40	501-1000	728.45	728.45			0	0	117.00	85228.65	852	
10	Brosteni	7	1617	2500029401270	5	51B-66D	A I	AI	32.94	251-500	654.55	654.55			0	0	108.00	70691.40	706	
11	Brosteni	8	1623	2500029401340	2	5A-16B	A I	AI	129.50	1001-1500	669.96	663.58			3.75	2.63	130.00	87094.80	870	
12	Brosteni	9	1630	2500029401430	2	91A	A I	AI	27.04	0-250	359.24	358.59			0.44	0.21	108.00	38797.92	387	
TOTAL OS Brosteni											5397.32	5383.37	4.84	0.00	5.37	3.74	120.21	648808.26	6482.00	
13	Crucea	10	1457	2500029500330	5	37B-49B	ACC I	ACC I	56.89	251-500	161.06	151.74	5.81	0.00	4	0.00	110.00	17716.6	177	
14	Crucea	11	1461	2500029500370	7	89A-93B	ACC I	ACC I	57.78	>1500	717.16	694.08	6.84	0.00	16	0.00	119.00	85342.04	853	
15	Crucea	12	1462	2500029500380	2	54A-65A	ACC I	ACC I	120.79	1001-1500	1297.96	1292.36	3.25	0.00	2	0.00	115.00	149265.4	1492	
16	Crucea	13	1469	2500029500460	4	117B-150C	ACC I	ACC I	109.16	501-1000	398.41	393.86	4.21	0.00	0	0.00	110.00	43825.1	438	
17	Crucea	14	1470	2500029500470	2	50A-53B	ACC I	ACC I	66.33	501-1000	152.36	142.28	8.11	0.00	1	0.48	112.00	17064.32	170	
18	Crucea	15	1474	2500029500510	5	44D-48B	ACC I	ACC I	39.32	501-1000	191.08	190.42	0.00	0.00	1	0.00	114.00	21783.12	217	
TOTAL OS Crucea											2918.03	2864.74	28.22	0.00	24.59	0.48	114.80	334996.58	3347	
19	D.Candrenilor	16	693	2500017700210	II	66C	Acc1	Acc1	11.51	501-1000	335.8	331.09	3.26		0.34	1.11	102.00	36938.00	369	
20	D.Candrenilor	17	694	2500017700220	II	53A-65F	Acc1	Acc1	74.37	251-500	770.27	688.17	82.1				102.00	78567.54	785	
TOTAL OS D. Candrenilor											1106.07	1019.26	85.36	0.00	0.34	1.11	104.43	115505.54	1154	
21	V. Dornei	18	147	2500029700920	I	120-160A	ACC I	ACC I	8.5	1001-1500	177.33	170.43	1.41				92.14	16339.75	163	
TOTAL OS Vatra Dornei											177.33	170.43	1.41	0.00	3.64	1.85	92.14	16339.75	163	
22	Breaza	19	88	2500030301980	III	166F 167F	ACC I	ACC I	17.48	>1500	48.58	48.58					86.08	4181.72	41	
23	Breaza	20	89	2500030302030	III	182A	ACC I	ACC I	11.97	>1500	98.28	98.28					106.55	10471.56	104	
24	Breaza	21	90	2500030302040	III	184B	ACC I	ACC I	34.55	>1500	151.17	151.17					108.29	16370.72	163	
25	Breaza	22	92	2500030302300	I	234	lg	lg	64.63	1001-1500	61.27	61.27					111.36	6823.06	68	
26	Breaza	23	93	2500030302460	III	25D- 50A	lg	lg	17.95	1001-1500	17.8	17.8					115.69	2059.33	20	
27	Breaza	24	94	2500030302470	III	25BE 41C	lg	lg	19.98	1001-1500	19.98	19.98					112.63	2250.38	22	
28	Breaza	25	96	2500030302590	II	66C-126C	lg	lg	61.63	1001-1500	61.49	61.49					94.45	5807.51	58	
TOTAL OS Breaza											458.57	458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	104.60	47964.28	476	

Nr. crt.	Ocolul Silvic	Nr. lot	Partida	Sumal	U.P	u. a	Natura produs	Felul taierii	Supraf. -ha-	Distanța de scos-aprop. -m-	Volum	din care, pe grupe de specii:					Valoarea stabilita a prestatiei de exploatare		Garantia -lei-
												brut (mc)	Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	unitara lei/mc	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	G. Humor	26	1375	2500013000200	IV	59-64	Acc. I	Acc. I	265.45	501-1000	1140.59	1116.27	24.32				106.50	121474.98	1214
30	G. Humor	27	1377	2500013000330	IV	50-58	Acc. I	Acc. I	228.54	1001-1500	1076.79	1059.78	17.01				120.31	129549.93	1295
31	G. Humor	28	1379	2500013000360	I	50-51	Acc. I	Acc. I	90.81	1001-1500	952.69	879.72	72.57		0.4		95.34	90833.88	908
32	G. Humor	29	1383	2500013000410	V	1-6	Acc. I	Acc. I	121.79	501-1000	314.42	247.8	54.53	2.28	9.81		100.51	31603.13	316
33	G. Humor	30	1384	2500013000420	IV	50-51	Acc. I	Acc. I	152.66	>1500	850.74	849.45	1.29				98.21	83553.11	835
34	G. Humor	31	1385	2500013000430	IV	21-26	Acc. I	Acc. I	171.11	>1500	694.81	678.33	12.29		2.48	1.71	100.27	69667.83	696
35	G. Humor	32	1386	2500013000440	V	20-22	Acc. I	Acc. I	147.92	1001-1500	902.25	730.03	138.04	2.07	24.41	7.7	100.57	90735.82	907
36	G. Humor	33	1387	2500013000450	V	30-34	Acc. I	Acc. I	100.52	501-1000	369.24	165.87	199.55	2.7	1.12		97.36	35949.96	359
37	G. Humor	34	1389	2500013000470	IV	35-7038	Acc. I	Acc. I	149.92	>1500	624.96	588.25	36.71	0			101.88	63672.88	636
TOTAL OS G. Humorului											6926.49	6315.50	556.31	7.05	38.22	9.41	103.52	717041.52	7166
38	Solca	35	474	2500014400500	II	2B-7E	Acc I	Acc I	213.43	501-1000	1226.02	1088.23	137.04		0.75		95.05	116528.58	1165
TOTAL OS Solca											1226.02	1088.23	137.04	0.00	0.75	0.00	95.05	116528.58	1165
39	Marginea	36	743	2500008700320	II	11--12	Acc I	Acc I	87.90	1001-1500	778.87	749.03	17.88		5.79	6.17	111.12	86545.40	865
40	Marginea	37	744	2500008700360	III	155-165	Acc I	Acc I	100.88	251-500	903.90	444.80	428.79	1.54	28.77		110.15	99560.59	995
41	Marginea	38	749	2500008700470	I	10B.F	Acc I	Acc I	32.87	501-1000	177.12	12.54	103.96	45.55	15.07		110.87	19636.59	196
42	Marginea	39	750	2500008700480	I	2A-H	Acc I	Acc I	115.74	501-1000	1020.56	1020.56					96.59	98574.23	985
43	Marginea	40	751	2500008700500	I	62-64	Acc I	Acc I	18.50	1001-1500	294.36	266.26	28.10				95.02	27971.37	279
44	Marginea	41	753	2500008700530	II	10A-G	Acc I	Acc I	45.98	501-1000	452.51	404.57	38.61		6.44	2.89	101.46	45911.46	459
45	Marginea	42	746	2500008700440	II	30-33	Acc II	Acc II	58.59	1001-1500	596.50	584.63	11.87				119.70	71400.68	714
46	Marginea	43	752	2500008700510	II	12-23	Acc II	Acc II	42.55	501-1000	340.91	337.05	3.02		0.12	0.72	120.39	41040.86	410
TOTAL OS Marginea											4564.73	3819.44	632.23	47.09	56.19	9.78	107.49	490641.18	4903
47	Putna	44	359	25000118000070	II	187-192 C	Acc I	Acc I	190.79	501-1000	325.44	291.91	32.23	0	1.3	0	82.15	26734.21	267
TOTAL OS Putna											325.44	291.91	32.23	0.00	1.30	0.00	82.15	26734.21	267
48	Falcu	45	12	2500012900470	4	109A-113	ACC I	ACC I	243.61	501-1000	225.85	221.32	4.53				105.19	23758.23	237
49	Falcu	46	17	2500012900650	4	124AB-127BC	ACC I	ACC I	190.51	501-1000	180.82	180.82					114.49	20701.59	207
50	Falcu	47	18	2500012900660	1	149 B	ACC I	ACC I	46.1	251-500	268.58	263.4	3.96		1.22		115.61	31050.15	310
51	Falcu	48	19	2500012900670	1	144 F	ACC II	ACC II	0.56	1-250	5.97	5.97					108.01	644.82	6
52	Falcu	49	20	2500012900680	1	142, 143 ABC	ACC I	ACC I	99.26	501-1000	240.78	214.86	25.92				116.04	27939.10	279
53	Falcu	50	21	2500012900690	5	85A-91 AD	ACC I	ACC I	138.94	501-1000	236.44	236.27	0.17				113.44	26822.53	268
54	Falcu	51	25	2500012900730	4	57B-61G,H	ACC I	ACC I	81.75	501-1000	368.10	358.76	4.69		2.95	1.7	107.99	39750.85	397
55	Falcu	52	30	2500012900920	4	149A-156A	ACC I	ACC I	39.55	501-1000	207.33	198.18	6.18		2.97		114.08	23652.03	236
56	Falcu	53	39	2500012901330	4	74B	ACC II	ACC II	21.59	251-500	38.40	32.36	3.34		2.7		113.89	4373.32	43
TOTAL OS Falcu											1772.27	1711.94	48.79	0.00	9.84	1.70	112.11	198692.62	1983
57	Brodina	54	1244	2500028800220	II	47-50A	ACC II	ACC II	150.53	501-1000	462.76	462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	96.23	44530.47	445
58	Brodina	55	1245	2500028800230	II	51A	ACC II	ACC II	77.62	501-1000	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	92.53	21759.96	217
59	Brodina	56	1246	2500028800240	II	5D-6H	ACC I	ACC I	70.63	251-500	476.67	463.94	12.73	0.00	0.00	0.00	94.30	44948.17	449
60	Brodina	57	1247	2500028800250	II	2A-5B	ACC I	ACC I	64.51	251-500	425.74	410.62	12.44	0.00	2.68	0.00	94.10	40063.18	400
61	Brodina	58	1251	2500028800320	II	69A-70C	ACC I	ACC I	119.32	501-100	382.36	365.34	17.02	0.00	0.00	0.00	96.91	37053.74	370
62	Brodina	59	1258	2500028800530	III	122S-133B	ACC I	ACC I	111.28	501-1000	284.64	273.23	11.41	0.00	0.00	0.00	94.64	26938.36	269
63	Brodina	60	1259	2500028800540	III	171A-172E	ACC I	ACC I	82.24	501-1000	127.42	126.62	0.80	0.00	0.00	0.00	96.21	12258.72	122
64	Brodina	61	1260	2500028800550	II	54C-60A	ACC I	ACC I	107.30	501-1000	481.16	451.40	12.51	0.00	17.25	0.00	93.07	44783.02	447

Nr. crt.	Ocolul Silvic	Nr. lot	Partida	Sumal	U.P.	u.a	Natura produs	Felul taienii	Supraf. ha-	Distanța de scos-aprop. m-	Volum brut (mc)	din care, pe grupe de specii:					Valoarea stabilită a prestatiei de exploatare		Garantia -lei-
												Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	unitara lei/mc	totala lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TOTAL OS Brodina																			
65	Malini	62	1175	2500029300100	II	88A-92A	ACC	ACC I	783.43	501-1000	2875.91	2789.07	66.91	0.00	19.93	0.00	94.70	272335.62	2719
66	Malini	63	1176	2500029300110	II	102-112B	ACC	ACC I	108.68	501-1000	497.7	427.81	68.82		1.07		85.43	42519.82	425
67	Malini	64	1184	2500029300190	IV	105A-113A	ACC	ACC I	71.96	251-500	363.71	303.40	49.09		11.22		82.44	29982.69	299
68	Malini	65	1188	2500029300230	V	132A-137C	ACC	ACC I	169.91	501-1000	472.01	472.01					86.92	41026.96	410
69	Malini	66	1189	2500029300240	I	75-84B	ACC	ACC I	182.87	501-1000	669.69	641.38	28.31				86.74	58087.58	580
70	Malini	67	1190	2500029300250	V	125-128A	ACC	ACC I	125.61	501-1000	602.98	103.67	499.17		0.14		91.67	55272.70	552
71	Malini	68	1191	2500029300260	V	129A-131	ACC	ACC I	139.99	501-1000	626.87	561.18	57.36		8.33		85.89	53841.66	538
72	Malini	69	1192	2500029300270	IV	91B-104A	ACC	ACC I	75.46	501-1000	565.01	513.26	50.96		0.79		86.48	48863.61	488
73	Malini	70	1193	2500029300280	IV	23A-27A	ACC	ACC I	230.13	1001-1500	656.69	613.85	42.84				92.68	60861.13	608
74	Malini	71	1194	2500029300290	IV	30B-40C	ACC	ACC I	155.61	501-1000	650.78	650.17	0.61				82.89	53943.07	539
75	Malini	72	1196	2500029300310	IV	81D-91A	ACC	ACC I	25.40	501-1000	607.01	603.80	3.21				86.66	52603.42	526
76	Malini	73	1199	2500029300340	I	3A-11A	ACC	ACC I	222.16	1001-1500	525.34	459.51	64.95			0.88	92.40	48539.36	485
77	Malini	74	1200	2500029300350	IV	44A-74A	ACC	ACC I	95.06	1001-1500	543.05	431.28	111.77				97.69	53052.41	530
78	Malini	75	1201	2500029300360	I	13A-17	ACC	ACC I	111.86	251-500	851.78	845.55	6.23				81.29	69238.21	692
79	Malini	76	1202	2500029300370	I	24-32	ACC	ACC I	195.08	501-1000	671.46	668.23	2.78		0.45		87.24	58577.04	585
80	Malini	77	1204	2500029300390	I	33-39	ACC	ACC I	134.41	501-1000	563.22	560.10	3.12				85.93	48400.19	484
81	Malini	78	1206	2500029300410	V	121-122	ACC	ACC I	112.61	501-1000	654.4	652.77	1.63				85.10	55688.67	556
82	Malini	79	1207	2500029300420	II	33A-36	ACC	ACC I	43.76	501-1000	293.46	280.01	13.45				87.01	25534.31	255
83	Malini	80	1208	2500029300430	II	19A-24	ACC	ACC I	113.62	501-1000	506.68	489.50	5.31		11.15	0.72	82.52	41813.10	418
84	Malini	81	1174	2500029300090	V	2B-12B	ACC	ACC I	198.46	501-1000	483.44	420.70	57.87		1.36	3.51	84.70	40945.05	409
85	Malini	82	1182	2500029300170	I	76B-81	ACC	ACC II	43.13	501-1000	419.64	367.34	52.30				90.93	38157.67	381
86	Malini	83	1183	2500029300180	II	1A	ACC	ACC II	119.44	501-1000	182.78	153.72	29.06				103.32	18885.01	188
87	Malini	84	1171	2500029300060	I	84B-87D	IG	IG	15.85	251-500	64.6	64.60					85.53	5525.20	55
TOTAL OS Malini																			
88	Rasca	85	1085	2500028700030	VI	5A-19C	ACC I	ACC I	56.56	>1500	56.21		56.21				115.79	6508.40	65
89	Rasca	86	1090	2500028700080	I	2A-13B	ACC I	ACC I	2747.62	251-500	11528.51	10283.84	1205.05	0.00	34.51	5.11	87.42	1007867.26	10068
90	Rasca	87	1091	2500028700100	III	47B-73	ACC I	ACC I	87.03	251-500	434.58	341.56	21.9		71.12	0	83.51	36291.78	362
91	Rasca	88	1092	2500028700090	V	48B-58A	ACC I	ACC I	41.23	251-500	891.76	824.8	51.89		10.78	4.29	82.58	73641.54	736
92	Rasca	89	1094	2500028700120	II	24A-35C	ACC I	ACC I	323.25	1001-1500	995.87	556.58	437.32	0	1.97	0	108.41	107962.27	1079
93	Rasca	90	1095	2500028700130	V	7E-12C	ACC I	ACC I	108.9	1001-1500	636.12	502.45	114.31	0	19.36	0	104.36	66385.48	663
94	Rasca	91	1096	2500028700140	VI	34-61A	ACC I	ACC I	88.34	1001-1500	606.97	439.77	162.62	0	4.58	0	107.18	65055.04	650
95	Rasca	92	1098	2500028700160	V	11-20	ACC II	ACC II	85.55	1001-1500	755.42	741.4	7.18	0	6.84	0	95.97	72497.66	724
TOTAL OS Rasca																			
96	Dolhasca	93	321	2500030700150	1	1B	Acc 1	Acc 1	87.05	501-1000	313.21	222.8	82.45	0	7.96	0	100.12	31358.59	313
97	Dolhasca	94	322	2500030700180	5F	1G-30A	Acc 2	Acc 2	94.98	1001-1500	1029.49	1028.12	1.37	0	0	0	105.68	108796.5	1087
98	Dolhasca	95	323	2500030700190	5F	3A-6A,B,C	Acc 1	Acc 1	916.33	501-1000	60.68	42.52			17.38	0.78	99.23	561988.86	5614
99	Dolhasca	96	324	2500030700200	5F	7A-95A	Acc 1	Acc 1	36.12	251-500	89.51	14.78			67.28	2.95	105.42	6396.79	63
TOTAL OS Dolhasca																			
100	Adancata	97	686	2500025200280	VII	11B-20A	ACC I	ACC I	68.09	251-500	426.71		0.79	5.63	151.14	2.56	94.35	15107.39	151
101	Adancata	98	687	2500025200390	VI	15A-19A	ACC I	ACC I	33.7	251-500	160.12	14.78			417.71	3.13	91.83	39183.11	391
102	Adancata	99	689	2500025200410	VII	47-49A,C	ACC I	ACC I	178.72	501-1000	737.02	14.78	43.31	16.00	653.51	9.42	97.62	71945.09	717
									99.37	1001-1500	313.88	0.00	120.17	99.43	94.28	0.00	121.78	38225.24	382
									80.52	501-1000	314.56	0.00	179.95	29.18	105.43	0.00	115.37	36292.28	362
									59.17	501-1000	424.43	0.00	311.73	14.41	85.82	12.47	95.82	40668.47	406

Nr. crt.	Ocolul Silvic	Nr. lot	Partida	Sumal	U.P	u.a	Natura produs	Felul taierii	Supraf -ha-	Distanța de scos-aprop. -m-	Volum	din care, pe grupe de specii:						Valoarea stabilita a prestatiei de exploatare		Garantia -lei-	
												brut (mc)	Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	unitara lei/mc	totala lei		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
103	Adancata	100	690	2500025200420	VII	50A,B:	ACC I	ACC I	45.18	501-1000	278.14	0.00	158.66	18.18	84.31	16.99	97.55	27133.88	271		
104	Adancata	101	691	2500025200430	IX	11A;19;20A:	ACC I	ACC I	11.60	251-500	31.97	0.00	0.00	0.00	31.97	0.00	74.77	2390.48	23		
105	Adancata	102	692	2500025200470	VIII	43A;44B;46A:	ACC I	ACC I	59.43	0-250	21.51	0.00	0.00	0.00	21.51	0.00	119.25	2565.15	25		
106	Adancata	103	693	2500025200480	VIII	41A-46B:	ACC I	ACC I	44.94	0-250	91.08	0.00	0.00	0.00	90.22	0.86	101.89	9280.30	92		
TOTAL OS Adancata												1475.57	770.51	161.20	513.54	30.32	106.10	156555.80	1561		
TOTAL DS Suceava												47152.70	40868.56	4491.25	231.34	1484.34	77.21	101.46	4783945.14	47785	

Situatia

partizilor din fondul forestier ADMINISTRAT, propuse la negocierea prestării servicii-exploatare forestieră pentru anul 2025

Nr. crt.	Ocolul Silvic	Nr.lot	Partida	Sumal	U.P	u.a	Natura produs	Fel taiere	Supraf -ha-	Distanța de scos-aprop. -m-	Volum brut (mc)	din care, pe grupe de specii:				Valoarea stabilita a		Garantia	
												Ras (mc)	Fag (mc)	Stejar (mc)	DT (mc)	DM (mc)	unitara lei/mc		totala lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pojorata	104	5642	2500029100720	I Clung	9A-10B	ACCI	ACCI	58.51	1000-1500	580.16	565.39	14.77	0	0	0.00	122.85	71272.66	712
2	Pojorata	105	5645	2500029100730	I Clung	14A,15	ACCI	ACCI	33.88	1000-1500	376.96	356.47	20.49	0	0	0.00	122.85	46309.54	463
3	Pojorata	106	5661	2500029102130	I Clung	33A,B	ACCI	ACCI	30.69	1000-1500	637.80	637.80	0.00	0.00	0.00	0.00	122.85	78353.73	783
	Pojorata								123.08		1594.92	1559.66	35.26	0.00	0.00	0.00	122.85	195935.93	1958.00
TOTAL ADM									123.08		1594.92	1559.66	35.26	0.00	0.00	0.00	122.85	195935.93	1958.00